

## VATRO CO

ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME

VATROGASNI SERVIS

Rad odobren rešenjem MUP R.S.

**217.8-8/2008-06/04**

ZEMUN, Kranjska 13



Vodeći sistem integrator u Srbiji

Milentija Popovića 32a

11070 Novi Beograd

tel. 011/711-4535 011/711-6198

fax. 011/714-8311

Žiro račun: 275-0000220029933-93

Matični broj: 20194596

Šifra delatnosti: 74203

PDV: 278675596

PIB: 104593699

Na osnovu člana 43 Zakona o zaštiti od požara u RS (sl.glasnik RS br.111/09) i člana 38 Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (sl.list SFRJ br.30/91) daje se sledeći:

## IZVEŠTAJ

Datum: 10.03.2015. god.

O IZVRŠENOM ISPITIVANJU I MERENJU PRITISKA I KOLIČINE PROTOKA VODE U HIDRANTIMA NA OBJEKTU STAMBENE ZGRADE Generala Ljubomira Milića br.2 Beograd

Dana 10.03.2015. godine, u vremenu od 11-14 časova ,prilikom kontrole protočnog kapaciteta i pritiska vode u hidrantskoj mreži dobijene su sledeće vrednosti:

Generala Ljubomira Milića br.2

Rb.	Nivo zgrade sprat	Vrsta hidranta	Prečnik hydr. instal. (mm)	Prečnik vatrog. Creva (mm)	Prečnik usnika mlaznice (mm)	Statički pritisak (bari)	Radni pritisak (bari)	Napomena
1.	Prizemlje	Zidni	F 52	F 52	F 12	6,0	5,2	nema opremu
2.	1. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,9	5,1	ima opremu
3.	2. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,6	4,8	nema opremu
4.	3. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,4	4,6	nema opremu
5.	4. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,1	3,8	nema opremu
6.	5. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	4,9	3,6	nema opremu
7.	6. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	4,6	3,5	nema opremu

8.	7. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	4,5	3,4	nema opremu
----	----------	-------	------	------	------	-----	-----	-------------

#### GARAŽA

Rb.	Nivo zgrade sprat	Vrsta hidranta	Prečnik hydr. instal. (mm)	Prečnik vatrog. Creva (mm)	Prečnik usnika mlaznice (mm)	Statički pritisak (bari)	Radni pritisak (bari)	Napomena
1.	Br.1	Zidni	F 52	F 52	F 12	6,0	5,1	nema opremu

#### ZAKLJUČAK:

- Izvedena hidrantska instalacija uskladjena je sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Sl.list SFRJ br.30/91)
- Radni pritisak i protok vode ZADOVOLJAVA potrebe gašenja požara.
- SISTEM NIJE U FUNKCIJI-zbog nekompletnosti hidrantskih ormarića u ulazu br. 8

Pregled izvršio:  
**VATROCO**  
 Kiso Vojislav  
 "VATROCO"  
 ZANATLJSKA RADNJA  
 Vojislav Kiso pr  
 ZEMUN - Krenjska 13  
*Kiso Vojislav*

Naručilac posla:  
 Tesla sistemi-Timočke divizije 8

